

"Согласованно"

Генеральный директор

ООО "Сатурн"



В. Миронов

2007 г.

Приложение № 1
к Договору № 74-Ф от 26.12. 2007 г
"Утверждаю"

" " 2007 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(локальный сметный расчет)

Разработка продольных водоотводных каналов

СНТ "Ярыгино"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1751,54 тыс.руб
Средства на оплату труда 536,11 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на

Январь 2007 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица изме- рения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Коэффициенты			ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
						попра- вочные	зимних удоро- жаний	перес- чета		ЗТР, всего чел.-час Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3.1-23-1	РАЗРАБОТКА ПРОДОЛЬНЫХ ВОДООТВОДНЫХ И НАГОРНЫХ КАНАВ ГРУППА ГРУНТОВ 1-3	100 м3	61						
		ЗП			1199,79		1,082	6,77	536106,41	
		ЭМ			167,69		1,082	4,98	55118,02	
		в т.ч. ЗПМ			35,23		1,082	6,77	(15741,95)	
		НР от ЗП	%	92					493217,90	
		СП от ЗП	%	68					364552,36	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					28335,51	
		ЗТР	чел-ч	118,09			1,082			7794,18
									1477330,20	24218,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 3.1-66-2	КОРЧЕВКА СРЕДНЕГО КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ(108 Л.С.)	га	0,6						
		ЭМ			1481,8		1,014	5,6	5048,55	
		в т.ч. ЗПМ			266,65		1,014	6,77	(1098,30)	
		НР и СП от ЗПМ	%	180					1976,94	
									7025,49	11709,15

Итого

1484355,69

Итого по локальной смете

Разработка продольных водоотводных каналов

Накладные расходы

493217,90

Сметная прибыль

364552,36

ИТОГО

1484355,69

НДС 18%

267184,02

ВСЕГО

1751539,71

Составил

Проверил:

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]
(Миронов Р.В.)

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]